KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Obec Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
Dodatok 1	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	47 137,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	184 808,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	316 587,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	157 690,27	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	50 462,98				17	Iné VRN		
6		Montáž	26 455,62				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		783 142,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		3 200,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	786 342,62
24	DPH 20,00 % z 786 342,62	157 268,52
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**943 611,14**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Obvodový plášť**	EČO	
		Miesto	Obec Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	3 380,88	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	107 489,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	1 572,35	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	1 302,19	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky					17	Iné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		113 745,00	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant	D	Celkové náklady	
	23	Súčet 7, 12, 19-22	113 745,00
Dátum a podpis / Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 113 745,00	22 749,00
Objednávateľ	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**136 494,00**
Dátum a podpis / Pečiatka	E	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ	26	Dodávky zadávateľa	
18. OKT. 2019	27	Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis / Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14.10.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2018-5-3S	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	**786 342,62**	**157 268,52**	**943 611,14**	**3 200,00**	**783 142,62**			
SO 01	**Obvodový plášť**	**113 745,00**	**22 749,00**	**136 494,00**		**113 745,00**			
SO 02	**Uzávery otvorov**	**107 692,62**	**21 538,52**	**129 231,14**		**107 692,62**			
SO 03	**Strešný plášť**	**200 704,75**	**40 140,95**	**240 845,70**		**200 704,75**			
SO 04	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**	**364 200,25**	**72 840,05**	**437 040,30**	**3 200,00**	**361 000,25**			
04.1	Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro	147 105,25	29 421,05	176 526,30		147 105,25			
04.2	Ústredné vykurovanie (pol.č. 35 SO 04)	153 065,00	30 613,00	183 678,00	3 200,00	149 865,00			
04.3	Fotovoltalika (pol.č.54 SO 04)	64 030,00	12 806,00	76 836,00		64 030,00			
	Celkom	**786342,62**	**157268,52**	**943 611,14**	**3 200,00**	**783 142,62**			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Obvodový plášť

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 380,88**	**107 489,58**	**110 870,46**		
2	Zakladanie	1 550,96	1 437,30	2 988,26		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		88 314,91	88 314,91		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 829,92	16 897,24	18 727,16		
99	Presun hmôt HSV		840,13	840,13		
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 572,35**	**1 302,19**	**2 874,54**		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	737,04	766,29	1 503,33		
713	Izolácie tepelné	835,31	535,90	1 371,21		
	Celkom	**4 953,23**	**108 791,77**	**113 745,00**		

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Obvodový plášť

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**110 870,46**	
2		**Zakladanie**				**2 988,26**	
1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	66,050	12,09	798,54	
2	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	66,050	4,08	269,48	
3	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	295,420	1,25	369,28	
4	*3139553043*	*Siete KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm*	*m2*	*295,420*	*5,25*	*1 550,96*	
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**88 314,91**	
5	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	367,560	1,37	503,56	
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	32,560	5,50	179,08	
7	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením	m2	55,630	29,50	1 641,09	
8	62525015	Doteplenie konštrukcie hr. 140 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením	m2	297,430	35,00	10 410,05	
9	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	200,200	21,50	4 304,30	
10	625251253.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	406,000	26,25	10 657,50	
11	625251256.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - penový polystyrén s EPS zatĺkacie kotvy	m2	1 255,710	32,00	40 182,72	
12	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	1 802,170	11,34	20 436,61	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**18 727,16**	
13	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2 022,110	2,07	4 185,77	
14	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 044,220	1,48	5 985,45	
15	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	2 022,110	1,30	2 628,74	
16	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	473,000	4,27	2 019,71	
17	953941212	Dodávka a osadenie vetracie mreže kruhové	ks	3,000	15,53	46,59	
18	953941213	Dodávka a osadenie vetracie mreže štvorcové	ks	30,000	13,90	417,00	
19	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	442,900	3,20	1 417,28	
20	953945107	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	61,470	3,20	196,70	
21	*5538311200*	*Baumit Soklový profil, hliníkový SL16 pre 16 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm*	*m*	*442,900*	*3,75*	*1 660,88*	
22	*5538311700*	*Baumit Soklový profil, hliníkový SL10 pre 10 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm*	*m*	*61,470*	*2,75*	*169,04*	
99		**Presun hmôt HSV**				**840,13**	
23	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	74,020	11,35	840,13	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**2 874,54**	
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 503,33**	
24	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	278,650	2,75	766,29	
25	*6288000640*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm*	*m2*	*320,450*	*2,30*	*737,04*	
713		**Izolácie tepelné**				**1 371,21**	
26	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	207,320	2,50	518,30	
27	*6313670591*	*Tepelná izolácia- kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*211,470*	*3,95*	*835,31*	
28	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,536	1,30	17,60	
		Celkom				**113 745,00**	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Uzávery otvorov**	EČO	
		Miesto	Obec Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-2 086,73	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	13 634,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	80 703,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	15 441,67	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		107 692,62	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	107 692,62
24	DPH 20,00 % z 107 692,62	21 538,52
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**129 231,14**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Uzávery otvorov

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**922,87**	**13 973,01**	**14 895,88**	**-0,317**	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	922,87	8 739,62	9 662,49	-0,317	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		5 089,55	5 089,55		
99	Presun hmôt HSV		143,84	143,84		
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**77 693,82**	**15 102,92**	**92 796,74**		
764	Konštrukcie klampiarske		2 037,34	2 037,34		
766	Konštrukcie stolárske	77 693,82	10 587,74	88 281,56		
767	Konštrukcie doplnkové kovové		-0,00	-0,00		
784	Dokončovacie práce		2 477,84	2 477,84		
	Celkom	**78 616,69**	**29 075,93**	**107 692,62**	**-0,317**	

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Uzávery otvorov

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**14 895,88**	**-0,317**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**9 662,49**	**-0,317**
1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	367,560	1,36	499,88	
1	610991111z	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	-8,840	1,36	-12,02	-0,002
2	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	583,670	5,03	2 935,86	
2	612465110z	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	-6,720	5,03	-33,80	-0,073
3	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 25 mm	m2	583,670	8,55	4 990,38	
3	612465136z	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 25 mm	m2	-6,720	8,55	-57,46	-0,229
4	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	120,280	3,50	420,98	
4	648991113z	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	-1,200	3,50	-4,20	-0,011
5	*5624900350*	*Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami*	*m*	*120,280*	*7,75*	*932,17*	
5	*5624900350z*	*Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami*	*m*	*-1,200*	*7,75*	*-9,30*	*-0,003*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 089,55**	
6	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	51,000	0,33	16,83	
7	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	138,000	0,68	93,84	
8	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,54	7,56	
9	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	12,000	0,98	11,76	
9	968061126z	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	-1,000	0,98	-0,98	
10	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	20,940	10,32	216,10	
11	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	120,420	5,20	626,18	
12	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	83,880	4,50	377,46	
12	968062357z	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	-5,120	4,50	-23,04	
13	96806290	Vybúranie vnútorných parapetov	m	120,280	0,50	60,14	
13	96806290z	Vybúranie vnútorných parapetov	m	-1,200	0,50	-0,60	
14	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	24,800	17,50	434,00	
15	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	76,250	13,70	1 044,63	
15	968072456z	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	-5,120	13,70	-70,15	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000	1,22	4,88	
17	96807260	Vybúranie oceľových mreží	m2	15,840	5,00	79,20	
18	968072641	Vybúranie copilitových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	166,880	5,00	834,40	
19	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	1,550	4,00	6,20	
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,650	11,40	315,21	
20	979081111z	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-0,200	11,40	-2,28	
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	387,100	0,40	154,84	
21	979081121z	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-2,800	0,40	-1,12	
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,650	8,50	235,03	
22	979082111z	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-0,200	8,50	-1,70	
23	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,650	0,95	26,27	
23	979082121z	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-0,200	0,95	-0,19	
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,650	23,50	649,78	
24	979089012z	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-0,200	23,50	-4,70	
	99	**Presun hmôt HSV**				**143,84**	
25	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,990	11,35	147,44	
25	998011001z	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-0,317	11,35	-3,60	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**92 796,74**	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 037,34**	
26	764410460	Oplechovanie parapetov z poplastovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	120,280	15,75	1 894,41	
26	764410460z	Oplechovanie parapetov z poplastovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	-1,200	15,75	-18,90	
27	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	120,280	1,04	125,09	
27	764410850z	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	-1,200	1,04	-1,25	
28	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,195	1,90	38,37	
28	998764202z	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-0,200	1,90	-0,38	
	766	**Konštrukcie stolárske**				**88 281,56**	
29	766621081	Montáž okna plastového za 1 bm montáže	m	701,590	11,25	7 892,89	
29	766621081z	Montáž okna plastového za 1 bm montáže	m	-5,800	11,25	-65,25	
30	*611410001*	*Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 600/600 mm +pákový uzáver označ. 01*	*ks*	*37,000*	*302,50*	*11 192,50*	
30	*611410001-*	*Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 600/600 mm +pákový uzáver označ. 01*	*ks*	*-37,000*	*302,50*	*-11 192,50*	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	61141001.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 560/820 mm + parap. prof. , označ. 01.1 - s pákovým uzáverom	ks	2,000	352,10	704,20	
68	61141001.2	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 530/510 mm + parap. prof. , označ. 01.2 - s pákovým uzáverom	ks	4,000	257,65	1 030,60	
69	61141001.3	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 530/500 mm + parap. prof. , označ. 01.3 - s pákovým uzáverom	ks	30,000	255,00	7 650,00	
31	611410002	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 600/600 mm+ rozširovací profil 100mm +pákový uzáver označ.01a	ks	1,000	295,15	295,15	
31	611410002-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 600/600 mm+ rozširovací profil 100mm +pákový uzáver označ.01a	ks	-1,000	295,15	-295,15	
32	611410003	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1200/1 800 mm označ.02	ks	37,000	228,80	8 465,60	
32	611410003-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1200/1 800 mm označ.02	ks	-37,000	228,80	-8 465,60	
71	61141003.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/1720 mm + parap. prof. , označ.02.1	ks	16,000	206,88	3 310,08	
72	61141003.2	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1140/1720 mm + parap. prof. , označ.02.2	ks	1,000	207,70	207,70	
73	61141003.3	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/1710 mm + parap. prof. , označ.02.3	ks	21,000	204,70	4 298,70	
33	611410004	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/1 800 mm+rozširovací profil100mm označ. 02a	ks	1,000	270,60	270,60	
33	611410004-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/1 800 mm+rozširovací profil100mm označ. 02a	ks	-1,000	270,60	-270,60	
34	611410006	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 900/600 mm +pákový uzáver označ.03	ks	6,000	313,50	1 881,00	
34	611410006-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 900/600 mm +pákový uzáver označ.03	ks	-6,000	313,50	-1 881,00	
75	61141006.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. :830/500 mm + parap. prof. , označ.03 - s pákovým uzáverom	ks	6,000	269,30	1 615,80	
35	611410005	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1200/2100 mm označ.04	ks	6,000	341,00	2 046,00	
35	611410005-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1200/2100 mm označ.04	ks	-6,000	341,00	-2 046,00	
76	61141005.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/2020 mm + parap. prof. , označ.04	ks	6,000	308,90	1 853,40	
36	611410007	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 2 400/1 700 mm označ.05	ks	3,000	456,50	1 369,50	
36	611410007-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 2 400/1 700 mm označ.05	ks	-3,000	456,50	-1 369,50	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	61141007.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 2320/1 700 mm + parap. prof. , označ.05	ks	3,000	441,30	1 323,90	
37	611410008	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 600/2 100 mm označ.06	ks	1,000	1 122,00	1 122,00	
37	611410008-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 600/2 100 mm označ.06	ks	-1,000	1 122,00	-1 122,00	
78	61141008.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 490/2 010 mm - parap. prof. , označ.06	ks	1,000	1 041,10	1 041,10	
38	611410009	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.07	ks	8,000	1 309,00	10 472,00	
38	611410009-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.07	ks	-8,000	1 309,00	-10 472,00	
79	61141009.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 190/2 280 mm + parap. prof. , označ.07	ks	8,000	1 202,10	9 616,80	
39	6114100091	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.08a	ks	2,000	2 128,50	4 257,00	
39	6114100091-	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.08a	ks	-2,000	2 128,50	-4 257,00	
80	611410091.1	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 180/2 890(O 2 280) mm , označ.08a	ks	2,000	1 974,10	3 948,20	
40	6114100092	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.08b	ks	2,000	2 128,50	4 257,00	
40	6114100092-	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 3 300/2 400 mm označ.08b	ks	-2,000	2 128,50	-4 257,00	
81	611410092.1	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 190/2 890 (O 2 280) mm , označ.08b	ks	2,000	2 055,50	4 111,00	
41	6114100093	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 575/2 000 mm +rozširovací profil 3x100mm označ.09	ks	1,000	200,20	200,20	
41	6114100093-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 575/2 000 mm +rozširovací profil 3x100mm označ.09	ks	-1,000	200,20	-200,20	
82	611410093.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 564/1859 mm + parap. prof. .+ rozširov. prof. š 100mm : 2x na š. a 1x na v. , označ.09	ks	1,000	193,30	193,30	
42	6114100094	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/600 mm +rozširovací profil 3x100mm označ.010	ks	2,000	132,00	264,00	
42	6114100094-	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/600 mm +rozširovací profil 3x100mm označ.010	ks	-2,000	132,00	-264,00	
83	611410094.1	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 120/500 mm + rparap. profil , označ.010	ks	2,000	102,70	205,40	
43	6114100095	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/1 200 mm označ.011	ks	21,000	187,00	3 927,00	
44	766641071	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	205,060	11,65	2 388,95	
44	766641071z	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	-9,600	11,65	-111,84	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	61191001	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 900/2 020 mm označ. D01	kus	10,000	550,00	5 500,00	
45	61191001-	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 900/2 020 mm označ. D01	kus	-10,000	550,00	-5 500,00	
87	61191001.1	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 050 mm , označ. D01.1	kus	2,000	582,57	1 165,14	
88	61191001.2	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 050 mm , označ. D01.2	kus	2,000	583,00	1 166,00	
89	61191001.3	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 970/2 040 mm , označ. D01.3	kus	1,000	598,60	598,60	
90	61191001.4	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 040 mm , označ. D01.4	kus	1,000	574,00	574,00	
91	61191001.5	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 070 mm , označ. D01.5	kus	1,000	582,40	582,40	
92	61191001.6	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 090 mm , označ. D01.6	kus	2,000	594,40	1 188,80	
93	61191001.7	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 970/2 090 mm , označ. D01.7	kus	1,000	613,30	613,30	
46	61191002	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 1 000/2 020 mm označ. D02	kus	3,000	561,00	1 683,00	
46	61191002-	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 1 000/2 020 mm označ. D02	kus	-3,000	561,00	-1 683,00	
94	61191002.1	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 980/2 090 mm , označ. D02	kus	3,000	568,00	1 704,00	
47	61191003	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 700/3 200 mm označ. D03	kus	1,000	2 266,00	2 266,00	
47	61191003-	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 700/3 200 mm označ. D03	kus	-1,000	2 266,00	-2 266,00	
95	61191003.1	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 656/3178 mm , označ. D03	kus	1,000	2 192,20	2 192,20	
48	61191004	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 600/3 200 mm označ. D04	kus	2,000	1 760,00	3 520,00	
48	61191004-	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 600/3 200 mm označ. D04	kus	-2,000	1 760,00	-3 520,00	
96	61191004.1	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 580/3 183 mm , označ. D04	kus	1,000	1 728,80	1 728,80	
49	61191005	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 1 300/2 100 mm označ. D05	kus	1,000	935,00	935,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	61191005-	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 1 300/2 100 mm označ. D05	kus	-1,000	935,00	-935,00	
97	61191005.1	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 1 350/2 160 mm , označ. D05	kus	1,000	998,70	998,70	
50	61191006	Garážová brána zo sendvičových panelov dvojkrídlové plné hrúbka panelov 40mm koef.prestupu tepla K=0,7 celej brány K=1,3 2 400/2 500 mm označ. D06	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	
50	61191006-	Garážová brána zo sendvičových panelov dvojkrídlové plné hrúbka panelov 40mm koef.prestupu tepla K=0,7 celej brány K=1,3 2 400/2 500 mm označ. D06	kus	-1,000	1 463,00	-1 463,00	
98	61191006.1	Garážová brána zo sendvičových panelov dvojkrídlové plné hrúbka panelov 40mm koef.prestupu tepla K=0,7 celej brány K=1,3 , rozm. : 2 500/2 500 mm , označ. D06	kus	1,000	1 524,00	1 524,00	
51	61191007	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 800/3 200 mm označ. D07a	kus	2,000	2 183,50	4 367,00	
51	61191007-	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 800/3 200 mm označ. D07a	kus	-2,000	2 183,50	-4 367,00	
99	61191007.1	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 751/3 198 mm , označ. D07a (B,C)	kus	2,000	2 122,70	4 245,40	
52	61191008	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 800/3 200 mm označ. D07a	kus	1,000	2 189,00	2 189,00	
52	61191008-	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 1 800/3 200 mm označ. D07a	kus	-1,000	2 189,00	-2 189,00	
100	61191008.1	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K, rozm. : 1 736/3 168 mm , označ. D07b (D)	kus	1,000	2 090,10	2 090,10	
53	61191009	Hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 2 700/3 200 mm označ. D08	kus	4,000	2 959,00	11 836,00	
53	61191009-	Hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K 2 700/3 200 mm označ. D08	kus	-4,000	2 959,00	-11 836,00	
101	61191009.1	Hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 2 646/3 193 mm , označ. D08	kus	4,000	2 893,50	11 574,00	
54	611910091	Plastové dvere so zárubňou s vetracou mriežkou v spodnej časti 6 komorové so stredovým tesnením plné súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 900/2 020 mm označ. D09	kus	1,000	671,00	671,00	
54	611910091-	Plastové dvere so zárubňou s vetracou mriežkou v spodnej časti 6 komorové so stredovým tesnením plné súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) 900/2 020 mm označ. D09	kus	-1,000	671,00	-671,00	
102	61191091.1	Plastové dvere so zárubňou s vetracou mriežkou v spodnej časti 6 komorové so stredovým tesnením plné súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 050 mm , označ. D09	kus	1,000	711,20	711,20	
55	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	947,314	0,55	521,02	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	998766201z	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-69,150	0,55	-38,03	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**-0,00**	
56	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	15,840	19,50	308,88	
56	767662120-	Montáž mreží pevných zváraním	m2	-15,840	19,50	-308,88	
57	*55301000*	*Oceľové pevné bezpečnostné mreže*	*m2*	*15,840*	*190,00*	*3 009,60*	
57	*55301000-*	*Oceľové pevné bezpečnostné mreže*	*m2*	*-15,840*	*190,00*	*-3 009,60*	
58	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	33,185	0,90	29,87	
58	998767201-	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	-33,185	0,90	-29,87	
	784	**Dokončovacie práce**				**2 477,84**	
59	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	718,940	0,67	481,69	
59	784418011z	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	-8,840	0,67	-5,92	
60	784443113	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	583,670	3,45	2 013,66	
60	784443113z	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	-3,360	3,45	-11,59	
		Celkom				**107 692,62**	**-0,317**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Strešný plášť**	EČO	
		Miesto	Obec Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	
2		Montáž	1 415,68
3	**PSV**	Dodávky	137 695,20
4		Montáž	61 593,87
5	**"M"**	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		200 704,75
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		
22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	200 704,75
24	DPH 20,00 % z 200 704,75	40 140,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**240 845,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Strešný plášť

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**1 415,68**	**1 415,68**		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 415,68	1 415,68		
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**137 695,20**	**61 593,87**	**199 289,07**		
712	Izolácie striech	28 858,03	14 867,56	43 725,59		
713	Izolácie tepelné	105 297,92	8 484,49	113 782,41		
762	Konštrukcie tesárske	3 539,25	2 676,49	6 215,74		
764	Konštrukcie klampiarske		22 626,38	22 626,38		
767	Konštrukcie doplnkové kovové		10 785,63	10 785,63		
783	Dokončovacie práce		2 153,32	2 153,32		
	Celkom	**137 695,20**	**63 009,55**	**200 704,75**		

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Strešný plášť

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 415,68**	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 415,68**	
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,120	11,40	252,17	
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	309,680	0,40	123,87	
3	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,120	8,50	188,02	
4	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,120	15,00	331,80	
5	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,120	23,50	519,82	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**199 289,07**	
712		**Izolácie striech**				**43 725,59**	
6	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 941,420	6,50	12 619,23	
7	*2833000150*	*Strešná hydroizolačná fólia na báze PVC pre mechanické kotvenie (napr.FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá) s kotviacimi prvkami*	*m2*	*2 567,540*	*10,37*	*26 625,39*	
8	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 941,430	0,47	912,47	
9	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová*	*m2*	*2 232,640*	*1,00*	*2 232,64*	
10	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	568,450	2,35	1 335,86	
713		**Izolácie tepelné**				**113 782,41**	
11	713131111	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	141,070	1,95	275,09	
12	*6313670606*	*Tepelná izolácia sklená vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*71,950*	*14,75*	*1 061,26*	
13	*6313670590*	*Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 40 mm*	*m2*	*71,950*	*3,10*	*223,05*	
14	713131143	Montáž parotesnej fólie	m2	1 941,420	0,75	1 456,07	
15	*6288001250*	*Parotesné zábrany - fólia*	*m2*	*2 135,560*	*1,25*	*2 669,45*	
16	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	212,420	5,60	1 189,55	
17	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	193,910	6,07	1 177,03	
18	*2837650280*	*Tepelnoizolačná doska XPS (LAMBA=0,035) napr.Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm*	*m2*	*422,760*	*14,50*	*6 130,02*	
19	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1 681,930	1,74	2 926,56	
20	*6313670*	*Tepelná izolácia -minerálna vlna hrúbka 140 mm lambda =0,038 (Monrock MAX E)*	*m2*	*1 715,570*	*25,80*	*44 261,71*	
47	*63136701*	*Tepelná izolácia -minerálna vlna hrúbka 120 mm lambda =0,04 (Dachrock)*	*m2*	*1 715,570*	*29,70*	*50 952,43*	
21	*63136701*	*Tepelná izolácia -minerálna vlna hrúbka 120 mm lambda =0,04 (Dachrock)*	*m2*	*-1 715,570*	*29,70*	*-50 952,43*	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	*63136701z*	*Tepelná izolácia - minerálna vlna hrúbka 120 mm - HARDROCK MAX*	*m2*	*1 715,570*	*29,70*	*50 952,43*	
22	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 123,222	1,30	1 460,19	
	762	**Konštrukcie tesárske**				**6 215,74**	
23	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	523,090	2,50	1 307,73	
24	*6051017200*	*Neopracované fošne drevené akosť I hr.140mm x 200mm a 100/260mm*	*m3*	*15,730*	*225,00*	*3 539,25*	
25	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	15,730	70,00	1 101,10	
26	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	59,481	4,50	267,66	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**22 626,38**	
27	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	6,420	1,04	6,68	
28	764313201	Krytiny hladké z poplastovaného farbeného plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	6,420	34,58	222,00	
29	764339410	Lemovanie z poplastovaného farbeného plechu, komínov v ploche r.š. 400 mm	m	7,400	40,00	296,00	
30	7643500	Odkvapová lišta K4a,K4b,K4c	m	177,250	17,50	3 101,88	
31	76435002	Oplechovanie steny K9	m	11,900	37,50	446,25	
32	76435003	Oplechovanie steny K10 oplechovanie hydroizolácie na stene s krycou lištou	m	82,480	15,00	1 237,20	
33	76435004	Oplechovanie napojenia strechy prístrešku na stenu K11	m	43,230	14,50	626,84	
34	764352427	Žľaby z poplastovaného farbeného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	170,410	24,00	4 089,84	
35	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	170,410	0,78	132,92	
36	764430460	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	339,640	29,50	10 019,38	
37	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	339,640	1,04	353,23	
38	764454453	Zvodové rúry z poplastovaného farebného plechu, kruhové priemer 100 mm	m	61,700	26,50	1 635,05	
39	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	61,700	0,78	48,13	
40	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	222,154	1,85	410,98	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**10 785,63**	
41	76731100	Montáž a dodávka zastrešenia trapézový poplastovaný plech T35/0,75 mm červená so všetkými potrebnými upevňovacími prvkami	m2	268,400	35,00	9 394,00	
42	767311810	Demontáž zastrešenia z plastových vlnoviek	m2	200,840	5,50	1 104,62	
43	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	66,950	2,85	190,81	
44	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	106,894	0,90	96,20	
	783	**Dokončovacie práce**				**2 153,32**	
45	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom	m2	662,560	3,25	2 153,32	
		Celkom				**200 704,75**	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**	EČO	
		Miesto	Obec Lehnice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	45 843,76	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	62 269,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	96 616,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	79 352,54	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	50 462,98				17	Iné VRN		
6		Montáž	26 455,62				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		361 000,25	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		3 200,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	364 200,25
24	DPH 20,00 % z 364 200,25	72 840,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**437 040,30**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**	EČO	
Názov časti	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro**	Miesto	Obec Lehnice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	125,76	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	40 312,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	2 903,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	28 595,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	50 462,98				17	Iné VRN		
6		Montáž	24 705,62				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		147 105,25	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	147 105,25
24	DPH 20,00 % z 147 105,25	29 421,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**176 526,30**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika
Časť: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**125,76**	**25 857,42**	**25 983,18**		
1	Zemné práce		10 520,08	10 520,08		
2	Zakladanie		1 631,33	1 631,33		
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	125,76	1 023,37	1 149,13		
5	Komunikácie		3 700,89	3 700,89		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		399,84	399,84		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		6 255,55	6 255,55		
99	Presun hmôt HSV		2 326,36	2 326,36		
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**2 903,08**	**28 595,14**	**31 498,22**		
713	Izolácie tepelné	519,29	345,62	864,91		
731	Ústredné kúrenie, kotolne					
762	Konštrukcie tesárske	498,04	10 058,88	10 556,92		
763	Konštrukcie		13 570,42	13 570,42		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 885,75	2 326,50	4 212,25		
783	Dokončovacie práce		679,99	679,99		
784	Dokončovacie práce		1 613,73	1 613,73		
M	**Práce a dodávky M**	**50 462,98**	**39 160,87**	**89 623,85**		
21-M	Elektromontáže	43 961,69	18 713,87	62 675,56		
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení		504,95	504,95		
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	6 501,29	4 178,80	10 680,09		
95-M	Revízie		15 763,25	15 763,25		
	Celkom	**53 491,82**	**93 613,43**	**147 105,25**		

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika
Časť: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**25 983,18**	
1		**Zemné práce**				**10 520,08**	
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	268,570	21,38	5 742,03	
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	140,260	22,80	3 197,93	
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,080	6,49	273,10	
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,750	3,87	134,48	
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,750	6,17	214,41	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,750	0,71	24,67	
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	34,750	17,48	607,43	
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	105,510	3,09	326,03	
2		**Zakladanie**				**1 631,33**	
9	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - metličkový betón	m3	1,430	89,00	127,27	
10	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,740	11,02	30,19	
11	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,740	2,37	6,49	
12	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,110	1 385,00	152,35	
13	274271302	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,790	150,00	268,50	
14	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	5,480	88,60	485,53	
15	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,440	1 275,00	561,00	
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 149,13**	
16	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	4,650	175,75	817,24	
17	311273503	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	0,950	147,25	139,89	
18	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	12,000	5,52	66,24	
19	*5934113200*	*Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1500 mm*	*ks*	*12,000*	*10,48*	*125,76*	
5		**Komunikácie**				**3 700,89**	
20	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	268,570	13,78	3 700,89	
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**399,84**	
21	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	18,590	5,67	105,41	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, (MVR Uni) hr. 10 mm	m2	18,590	8,12	150,95	
23	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	4,590	18,53	85,05	
24	622466135	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 20 mm	m2	4,590	12,73	58,43	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 255,55**	
25	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	447,620	8,08	3 616,77	
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,060	10,83	672,11	
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,060	0,38	23,58	
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,060	8,08	501,44	
29	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,060	0,90	55,85	
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	62,060	22,33	1 385,80	
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 326,36**	
31	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	73,970	31,45	2 326,36	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**31 498,22**	
	713	**Izolácie tepelné**				**864,91**	
32	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	146,720	2,28	334,52	
33	*6313670591*	*Tepelná izolácia- kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*149,650*	*3,47*	*519,29*	
34	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,538	1,30	11,10	
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**					
35	7310001	Ústredné kúrenie	kompl	1,000			
	762	**Konštrukcie tesárske**				**10 556,92**	
36	762123110	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	1 230,950	4,75	5 847,01	
37	*6051015400*	*Neopracované dosky a fošne neomietané akosť I 25x50mm a 50x40 mm*	*m3*	*2,330*	*213,75*	*498,04*	
38	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky	m3	2,330	23,75	55,34	
39	762431000	Obloženie stien s difúznou fóliou	m2	204,980	2,85	584,19	
40	76243101	Obloženie stien s parotesnou fóliou	m2	204,980	2,38	487,85	
41	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	204,980	12,83	2 629,89	
42	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	101,023	4,50	454,60	
	763	**Konštrukcie**				**13 570,42**	
43	763122121	Predsadená SDK stena jednoduchá kca UD a CD dosky GKF hr. 12,5 mm Tepelná izolácia hr. 50 mm	m2	318,850	33,25	10 601,76	
44	763132210	SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	129,320	22,33	2 887,72	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	134,895	0,60	80,94	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**4 212,25**	
46	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	15,880	4,75	75,43	
47	*55346670*	*Zábradlie na rampu oceľové z rúr *51x4mm s povrchovou úpravou*	*m*	*15,880*	*118,75*	*1 885,75*	
48	76785180	Demontáž vonkajších rebríkov	m	23,300	9,50	221,35	
49	7678518011	Dodávka a montáž vonkajších rebríkov ZR 1,2,3,4,5	m	23,300	85,50	1 992,15	
50	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	41,747	0,90	37,57	
	783	**Dokončovacie práce**				**679,99**	
51	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	220,060	3,09	679,99	
	784	**Dokončovacie práce**				**1 613,73**	
52	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	129,320	0,64	82,76	
53	784443113	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	466,760	3,28	1 530,97	
	M	**Práce a dodávky M**				**89 623,85**	
	21-M	**Elektromontáže**				**62 675,56**	
54	21040002	Fotovoltalika	kompl	1,000			
55	0	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	78,000	3,86	301,08	
56	*3450214301*	*Jednopólový spínač č.1 pod omietkou, IP20*	*ks*	*78,000*	*2,59*	*202,02*	
57	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pod omietkou	m	300,000	1,23	369,00	
58	*3450704500*	*I-Rúrka FX 50*	*m*	*300,000*	*1,53*	*459,00*	
59	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	35,000	1,22	42,70	
60	*3450711100*	*Rúrka HFXP 40 čierna*	*ks*	*35,000*	*7,62*	*266,70*	
61	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	124,000	1,14	141,36	
62	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*124,000*	*0,15*	*18,60*	
63	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	3,14	12,56	
64	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*4,000*	*1,40*	*5,60*	
65	210010321.1	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	85,000	4,85	412,25	
66	*1*	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*85,000*	*1,16*	*98,60*	
67	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	800,000	2,78	2 224,00	
68	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	650,000	3,86	2 509,00	
69	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	9,000	4,06	36,54	
70	*3450201480*	*Sériový spínač č.5 pod omietkou, IP20*	*ks*	*9,000*	*3,07*	*27,63*	
71	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	24,000	4,06	97,44	
72	*3450201570*	*Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20*	*ks*	*24,000*	*2,45*	*58,80*	
73	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	13,000	4,85	63,05	
74	*3450201330*	*Spínač 1 vodotesný 3553-01750*	*ks*	*13,000*	*6,00*	*78,00*	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	210190006	Montáž rozvádzača RT-A	ks	1,000	96,50	96,50	
76	210190007	Montáž rozvádzačv RT-B, RT-C, RT-D, RT-E	ks	4,000	36,50	146,00	
77	3570201801	Rozvádzač RT-A	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
78	3570201802	Rozvádzač RT-B, RT-C, RT-D, RT-E	ks	4,000	780,00	3 120,00	
79	3570201812	Zapojenie rozvádzačov	h	30,000	12,00	360,00	
80	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	85,000	0,90	76,50	
81	3450644900	Svorka WAGO	ks	85,000	0,20	17,00	
82	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	4,000	12,10	48,40	
83	3480571220	A - PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S_840 PSD VAR-PC	ks	4,000	122,00	488,00	
84	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	36,000	12,10	435,60	
85	3480571470	C - PHILIPS WL120V LED16S_840 PSR WH	ks	36,000	78,00	2 808,00	
86	210203042	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	16,000	12,10	193,60	
87	3480571510	D - WT120C LED40S/840 PSU L1200	ks	16,000	67,00	1 072,00	
88	210203043	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	56,000	12,10	677,60	
89	3480571250	B - SM120V LED37S/840 PSU W20L120	ks	56,000	102,00	5 712,00	
90	210203044	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	59,000	12,10	713,90	
91	3480571260	E - WT120C LED60S/840 PSU L1500	ks	59,000	88,50	5 221,50	
92	210203047	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	48,000	12,10	580,80	
93	3480571560	F - 4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	ks	48,000	147,60	7 084,80	
94	3480571561	4MX656 492 5x1,5 WH	ks	16,000	43,50	696,00	
95	3480571563	4MX656 499 5x1,5 WH	ks	16,000	70,50	1 128,00	
96	3480571564	9MX056 MB-SW WH	ks	64,000	8,30	531,20	
97	3480571565	9MX056 CPI	ks	16,000	5,40	86,40	
98	3480571566	9MX056 EP-900 WH SET	ks	16,000	5,30	84,80	
99	3480571567	9MX056 BC49 WH	ks	32,000	5,20	166,40	
100	3480571568	Závesné lanká pre svietidlá	obj.	1,000	75,00	75,00	
101	1	Recyklačný poplatok pre svietidlá	obj.	1,000	85,00	85,00	
102	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	70,000	1,98	138,60	
103	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	28,000	1,15	32,20	
104	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	90,000	2,25	202,50	
105	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	84,780	1,15	97,50	
106	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	25,000	1,77	44,25	
107	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	15,500	1,15	17,83	
108	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	55,000	1,86	102,30	
109	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	55,000	1,17	64,35	
110	210220201	Montáž a nastavenie aktívneho bleskozvodu	ks	2,000	315,00	630,00	
111	3544245850	Aktívny bleskozvod označenie ERITECH SI60i s príslušenstvom	ks	2,000	2 620,00	5 240,00	
112	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	24,000	2,21	53,04	
113	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02, ZIN Hronský Beňadik	ks	24,000	1,21	29,04	
114	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,21	8,84	
115	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,19	4,76	
116	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	2,21	8,84	
117	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6), ZIN Hronský Beňadik	ks	4,000	0,49	1,96	
118	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	28,000	2,21	61,88	
119	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	28,000	0,86	24,08	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
120	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000	13,25	132,50	
121	*3544222550*	*Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik*	*ks*	*10,000*	*14,90*	*149,00*	
122	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,53	6,12	
123	*5489511000*	*Štítok oznamovaci*	*ks*	*4,000*	*2,89*	*11,56*	
124	210800007	Vodič medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 1,5mm2	m	1 875,000	0,46	862,50	
125	*3410350085*	*CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*1 875,000*	*0,40*	*750,00*	
126	2108000071	Vodič medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 1,5mm2	m	1 000,000	0,46	460,00	
127	*1*	*CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*1 000,000*	*0,40*	*400,00*	
128	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	140,000	0,71	99,40	
129	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*140,000*	*0,63*	*88,20*	
130	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,77	46,20	
131	*3410350098*	*CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*60,000*	*1,05*	*63,00*	
132	210800643	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,34	85,00	
133	*3410350554*	*H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*250,000*	*0,52*	*130,00*	
134	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	60,000	0,61	36,60	
135	*3410350557*	*H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*60,000*	*1,98*	*118,80*	
136	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	65,000	0,83	53,95	
137	*3410350139*	*1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*65,000*	*8,26*	*536,90*	
138	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	335,000	1,31	438,85	
139	*3410350140*	*1-CYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*335,000*	*12,54*	*4 200,90*	
140	*5850001000*	*Sadra*	*kg*	*500,000*	*0,15*	*75,00*	
141	210962020	Demontáž svietidiel a spínačov	obj	1,000	1 500,00	1 500,00	
142	210963110	Demontáž bleskozvodného zariadenia	obj	1,000	250,00	250,00	
143	*3410108606*	*Jednorámik*	*ks*	*124,000*	*0,69*	*85,56*	
144	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	124,000	3,72	461,28	
145	D	Doprava	%	493,865	3,00	1 481,60	
146	PM	Podružný materiál	%	493,865	3,00	1 481,60	
147	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	148,357	6,00	890,14	

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení — 504,95

148	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	85,000	5,45	463,25	
149	MV	Murárske výpomoci	%	4,633	3,00	13,90	
150	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,633	6,00	27,80	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach — 10 680,09

151	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	30,000	1,05	31,50	
152	*3544223850.1*	*Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik*	*kg*	*30,000*	*1,15*	*34,50*	
153	*3410102148*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*2,000*	*1,44*	*2,88*	
154	1.1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	4,000	1,77	7,08	
155	*3544224150.1*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik*	*kg*	*2,480*	*1,15*	*2,85*	
156	*3410102157*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*2,000*	*0,89*	*1,78*	
157	210220280.1	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	13,25	26,50	
158	*3544222550.1*	*Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik*	*ks*	*2,000*	*14,90*	*29,80*	
159	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	1,000	1,53	1,53	
160	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*1,000*	*2,89*	*2,89*	
161	210810063	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	m	65,000	2,36	153,40	
162	*3410350142*	*1-CYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*65,000*	*27,30*	*1 774,50*	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
163	220010001	Ostatné dopredu nepredvídatelné práce	h	5,000	12,00	60,00	
164	220110651	Montáž skrine RE	ks	1,000	36,09	36,09	
165	*1*	*Rozvádzač RE*	*ks*	*1,000*	*218,30*	*218,30*	
166	*2*	*Zapojenie rozvádzača RE*	*h*	*2,000*	*12,00*	*24,00*	
167	460010012	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,110	1 200,00	132,00	
168	*2462061900*	*Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117*	*kg*	*0,110*	*7,55*	*0,83*	
169	*5839500600*	*Značka meračská povrchová m 1 l/1*	*ks*	*2,200*	*2,27*	*4,99*	
170	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	180,000	4,50	810,00	
171	460050703	Výkop jamy pre RE, ručný výkop v zemine tiredy 3	m3	1,000	39,24	39,24	
172	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 b*	*t*	*1,440*	*12,48*	*17,97*	
173	*5961046501*	*Poklop PVC 1 m*	*ks*	*18,000*	*212,60*	*3 826,80*	
174	460050709	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej, zeminy bez debnenia	m3	7,200	35,00	252,00	
175	*5893230300*	*Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm*	*m3*	*7,200*	*75,00*	*540,00*	
176	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom, jamy,zhutnením a úpravou pláne	m3	7,200	125,00	900,00	
177	460200168	Hĺbenie káblovej ryhy 3pre zemný pás, v zemine triedy 3	m	108,000	5,50	594,00	
178	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,43	7,74	
179	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*18,000*	*0,51*	*9,18*	
180	*3450118100*	*Poist.patron PN1 160A gG*	*ks*	*3,000*	*3,34*	*10,02*	
181	460560167	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy pre zemný pás bezz zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	108,000	2,00	216,00	
182	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	43,200	1,50	64,80	
183	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,960	10,83	140,36	
184	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,960	0,38	4,92	
185	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,960	22,33	289,40	
186	D	Doprava	%	67,945	3,00	203,84	
187	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	34,733	6,00	208,40	

95-M Revízie **15 763,25**

188	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	700,00	700,00	
189	950101018	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	ks	1,000	500,00	500,00	
190	D	Doprava	%	12,000	3,00	36,00	
191	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,000	6,00	72,00	
192	M - PC 3	Demontáž a montáž existujúcich fotovoltalických panelov	sub	1,000	14 455,25	14 455,25	

Celkom **147 105,25**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**	EČO	
Názov časti	**Ústredné vykurovanie (pol.č. 35 SO 04)**	Miesto	Obec Lehnice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2	Montáž	3 644,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	**PSV** Dodávky	93 713,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4	Montáž	50 757,40	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	**"M"** Dodávky					17	Iné VRN		
6	Montáž	1 750,00				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**	149 865,00	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		3 200,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	153 065,00
24	DPH 20,00 % z 153 065,00	30 613,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**183 678,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

Pečia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika
Časť: Ústredné vykurovanie (pol.č. 35 SO 04)

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**HSV**		**3 644,40**	**3 644,40**		
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		**1 980,00**	**1 980,00**		
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**		**1 664,40**	**1 664,40**		
PSV	**PSV**	**93 713,20**	**50 757,40**	**144 470,60**		
713	**Izolácie tepelné**	**140,60**	**1 023,44**	**1 164,04**		
731	**Ústredné kúrenie, kotolne**		**403,80**	**403,80**		
732	**Ústredné kúrenie, strojovne**	**73 650,00**	**10 044,05**	**83 694,05**		
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**		**25 052,51**	**25 052,51**		
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**	**6 842,60**	**1 483,88**	**8 326,48**		
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**	**13 080,00**	**5 088,83**	**18 168,83**		
766	**Konštrukcie stolárske**		**683,64**	**683,64**		
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**		**6 031,80**	**6 031,80**		
781	**Dokončovacie práce a obklady**		**945,45**	**945,45**		
783	**Dokončovacie práce - nátery**					
M	**M**		**4 950,00**	**4 950,00**		
95-M	**Revízie**		**1 750,00**	**1 750,00**		
OST	**OST**		**3 200,00**	**3 200,00**		
	Celkom	**93 713,20**	**59 351,80**	**153 065,00**		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**	JKSO	
Názov objektu	**Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**	EČO	
Názov časti	**Fotovoltalika (pol.č.54 SO 04)**	Miesto	Obec Lehnice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice	00 305 553	
Projektant	Ing. Kis František		
Zhotoviteľ	FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Stanislav Pavlík		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	45 718,00
2		Montáž	18 312,00
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		64 030,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		
22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

18. OKT. 2019

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 030,00
24	DPH 20,00 % z 64 030,00	12 806,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**76 836,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Objekt: Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika
Časť: Fotovoltalika (pol.č.54 SO 04)

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	**(CENNÍK NA -) MALÝ ZDROJ FTZ**	**45 718,00**	**18 312,00**	**64 030,00**		
	Fotovoltalika - 31,2 kW	**45 718,00**	**18 312,00**	**64 030,00**		
	Celkom	**45 718,00**	**18 312,00**	**64 030,00**		

ROZPOČET

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach**
Objekt: **Ostatné - Rampa, spojovacia chodba + elektro, UK, fotovoltalika**
Časť: **Fotovoltalika (pol.č.54 SO 04)**

Objednávateľ: Obec Lehnice , OÚ Lehnice 89 , 930 37 Lehnice
Zhotoviteľ: FKL stavebná spol.s.r.o. SNP 85, 95611 Ludanice
Miesto: Obec Lehnice

Spracoval: Stanislav Pavlík
Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		**(CENNÍK NA -) MALÝ ZDROJ FTZ**				**64 030,00**	
		Fotovoltalika - 31,2 kW				**64 030,00**	
1	M - PC 1	Technická pomoc , uvedenie do prevádzky , školenie personálu	sub	1,000	339,50	339,50	
2	*Mat- PC 2*	*Strešná konštrukcia (štandardná a nie atypická)*	*sub*	*1,000*	*6 890,00*	*6 890,00*	
3	M - PC 3	Montáž konštrukcií a panelov	sub	1,000	3 272,50	3 272,50	
4	*Mat- PC 4*	*Rozvádzače + výbava (upresnené podľa RDS)*	*sub*	*1,000*	*5 398,00*	*5 398,00*	
5	*Mat- PC 5*	*Kabeláž (upresnené podľa RDS)*	*sub*	*1,000*	*2 800,00*	*2 800,00*	
6	M - PC 6	Montáž elektro	sub	1,000	11 700,00	11 700,00	
7	*Mat- PC 7-*	*Modul 260 WP IBC poly (výkon modulov spolu 31 200 Wp)*	*ks*	*120,000*	*209,00*	*25 080,00*	
7	*Mat- PC 7-*	*Modul 260 WP IBC poly (výkon modulov spolu 31 200 Wp)*	*ks*	*-120,000*	*209,00*	*-25 080,00*	
7	*Mat- PC 7*	*Modul - IBC PolySol 285 RS 5*	*ks*	*120,000*	*209,00*	*25 080,00*	
8	*Mat- PC 8*	*Striedač Fronius Symo 15.0-3-M*	*ks*	*2,000*	*2 775,00*	*5 550,00*	
9	M - PC 9	Lešenie , prípadne žeriav	sub	1,000	1 600,00	1 600,00	
10	M - PC 10	Doprava	sub	1,000	1 400,00	1 400,00	
		Celkom				**64 030,00**	